

Rehabilitaciones		Rehabilitaciones		Bacheo/Concreto	
Descripción	Importe \$	Descripción	Importe \$	Reposición de Concreto	
Apertura de válvula limitadora, globo y/o banqueta en toma de agua, incluye: mano de obra, herramienta menor, así como todo lo necesario para su correcta rehabilitación y funcionamiento.	\$ 397.39	Cambio de material de red general agua potable municipal al predio, incluye: mano de obra (excavación, relleno, acarreo de escombros), materiales (polietileno con alma de aluminio, abrazadera de fo. Fo., adaptador de polipropileno y/o accesorios soldables), y herramienta menor, así como todo lo necesario para su correcta rehabilitación y funcionamiento.	\$ 930.55	Reposición de banqueta de hasta 10 cm. De espesor, de concreto simple en instalaciones de cuadros de medidor y tomas domiciliarias, a base de concreto hidráulico f'c= 150 kg/cm ² agregado max. 3/4" (20 mm) resistencia normal, incluye: suministro de material.	\$ 301.36
Extracción o retiro de tapón de madera en toma de agua (poliducto, fo.go., cobre, polietileno con alma de aluminio u otro material), en fuerza unión y/o extremidad del medidor (m7), incluye: mano de obra(excavación, relleno, acarreo de escombros), herramienta menor, así como todo lo necesario para su correcta rehabilitación y funcionamiento.	\$ 113.68	Cambio de material de red general sanitaria al predio, incluye: suministro e instalación de tubería de alcantarillado, mano de obra (excavación, relleno, acarreo de escombros), herramienta, equipo y demás cargos correspondientes, así como todo lo necesario para su correcta rehabilitación y funcionamiento.	\$ 1,300.19	Reposición de pavimento de concreto hidráulico f'c= 250 kg/cm ² hecho en obra de 20 cm de espesor, incluye: elaboración, vibrado y vaciado de concreto, curado de la superficie con membrana, acabado inicial pulido con lana o avión.	\$ 648.17
Conexión de toma de agua (poliducto, fo.go, cobre, polietileno con alma de aluminio u otro material), incluye: mano de obra (excavación, relleno, acarreo de escombros), materiales (coples de reparación de polipropileno o bronce) herramienta menor, así como todo lo necesario para su correcta rehabilitación y funcionamiento.	\$ 299.28	Retiro de tapón de concreto en descarga sanitaria de 6" y 8" pulgadas (15 cms. a 20 cms.) de diámetro, incluye: materiales, mano de obra, herramienta menor, equipo y demás cargos correspondientes por unidad de medida.	\$ 361.92	Reposición de pavimento asfáltico por bacheo con carpeta de 7.5 cm. de espesor a base de mezcla asfáltica en caliente con material triturado f.m.a= 3/4" a finos, incluye: compactación por medios manuales y cemento ac:20 en proporción de 130 kg/m ³ .	\$ 341.05
Desazolve de toma de agua (poliducto, fo.go., cobre, polietileno con alma de aluminio u otro material), incluye: mano de obra (excavación, relleno, acarreo de escombros), materiales (equipo de gas para fontanería) herramienta menor, así como todo lo necesario para su correcta rehabilitación y funcionamiento.	\$ 145.68	Reubicación de Medidor entre piso a muro o viceversa, a necesidad del cliente, incluye: materiales, mano de obra, herramienta menor, equipo y demás cargos correspondientes por unidad de medida.	\$ 2,029.20		
Conexión soldable de tubería de cobre, incluye: mano de obra (excavación, relleno, acarreo de escombros), materiales y accesorios de cobre (pasta, lija, soldadura, codos, coples, etc...) y herramienta menor, así como todo lo necesario para su correcta rehabilitación y funcionamiento.	\$ 529.32	Alineación de tubería que alimenta al medidor y la tubería que suministra al interior para que estén a la misma altura.	\$ 446.82		
Extracción o retiro de tapón de madera en red general municipal en abrazadera de fo. Fo. y/o llave de inserción y apertura de la misma, incluye: mano de obra (excavación, relleno, acarreo de escombros) y herramienta menor, así como todo lo necesario para su correcta rehabilitación y funcionamiento.	\$ 426.31	Reposición de la tapa de la caja de medidor de piso, instalada en banqueta.	\$ 718.37		
		Verificación de funcionamiento de medidor mediante prueba de funcionamiento en laboratorio subcontratado.	\$ 192.55		

* Nota: En caso de reconexiones en asfalto deberá añadirse el costo de bacheo del mismo, según corresponda

*Nota estos precios no incluyen I.V.A