

Rehabilitaciones		Rehabilitaciones	
Descripción	Importe \$	Descripción	Importe \$
Apertura de válvula limitadora, globo y/o banqueta en toma de agua. Incluye: mano de obra, herramienta menor, así como todo lo necesario para su correcta rehabilitación y funcionamiento.	\$ 575.33	Cambio de material de red general agua potable municipal al predio. Incluye: mano de obra (excavación, relleno, acarreo de escombros), materiales (polietileno con alma de aluminio, abrazadera de fo. fo., adaptador de polipropileno y/o accesorios soldables), y herramienta menor, así como todo lo necesario para su correcta rehabilitación y funcionamiento.	\$ 1.347.23
Extracción o retiro de tapón de madera en <b>toma de agua</b> (poliducto, fo.go, cobre, polietileno con alma de aluminio u otro material), en fusco unión y/o extremidad del medidor (m7). Incluye: mano de obra (excavación, relleno, acarreo de escombros), herramienta menor, así como todo lo necesario para su correcta rehabilitación y funcionamiento.	\$ 164.59	Cambio de material de red general sanitaria al predio. Incluye: suministro e instalación de tubería de alcantarillado, mano de obra (excavación, relleno, acarreo de escombros), herramienta, equipo y demás cargos correspondientes, así como todo lo necesario para su correcta rehabilitación y funcionamiento.	\$ 1.882.37
Conexión de toma de agua (poliducto, fo.go, cobre, polietileno con alma de aluminio u otro material). Incluye: mano de obra (excavación, relleno, acarreo de escombros), materiales (cables de reparación de polipropileno o bronce) herramienta menor, así como todo lo necesario para su correcta rehabilitación y funcionamiento.	\$ 433.29	Retiro de tapón de concreto en descarga sanitaria de 6" y 8" pulgadas (15 cms. a 20 cms.) de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta menor, equipo y demás cargos correspondientes por unidad de medida.	\$ 523.98
Desazolve de toma de agua (poliducto, fo.go, cobre, polietileno con alma de aluminio u otro material). Incluye: mano de obra (excavación, relleno, acarreo de escombros), materiales (equipo de gas para fontanería) herramienta menor, así como todo lo necesario para su correcta rehabilitación y funcionamiento.	\$ 210.91	Reubicación de Medidor entre piso a muro o viceversa, a necesidad del cliente. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta menor, equipo y demás cargos correspondientes por unidad de medida.	\$ 2.937.82
Conexión soldable de tubería de cobre. Incluye: mano de obra (excavación, relleno, acarreo de escombros), materiales y accesorios de cobre (pasta, lija, soldadura, codós, cople, etc.,) y herramienta menor, así como todo lo necesario para su correcta rehabilitación y funcionamiento.	\$ 766.33	Alineación de tubería que alimenta al medidor y la tubería que suministra al interior para que estén a la misma altura.	\$ 646.90
Extracción o retiro de tapón de madera en red general municipal en abrazadera de fo. fo. y/o tave de inserción y apertura de la misma. Incluye: mano de obra (excavación, relleno, acarreo de escombros) y herramienta menor, así como todo lo necesario para su correcta rehabilitación y funcionamiento.	\$ 617.20	Reposición de la tapa de la caja de medidor de piso, instalada en banqueta.	\$ 1.040.04
		Verificación de funcionamiento de medidor mediante prueba de funcionamiento en laboratorio subcontratado.	\$ 278.77

\* Nota: En caso de reconexiones en asfalto deberá añadirse el costo de bacheo del mismo, según corresponda  
\*Nota estos precios incluyen I.V.A.